



**РЕШЕНИЕ № ПН 33 ПР / 2026 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от БДДР - Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на клетка №2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

Местоположение: част от ПИ с идентификатор 53583.57.259, с. Опанец и част от ПИ с идентификатор 06999.41.5, с. Буковлък, общ. Плевен

Възложител: Община Плевен, ЕИК 000413974, адрес: пл. Възраждане № 2, гр. Плевен, община Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение:

С разглежданото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на Клетка № 2, като част (етап 2) от Регионална система за управление на отпадъците – Плевен. Към момента, депонирането на неопасни отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци се извършва в Клетка №1 на Регионалния център, съгласно Разрешение за ползване на ДНСК София и комплексно разрешително КР № 304-НО-ИО-А2 / 2021 г. След изчерпване капацитета на Клетка №1 се предвижда рекултивацията и.

Изграждането на Клетка № 2 от Регионален център за управление на отпадъци - Плевен се предвижда в части от ПИ с идентификатор 53583.57.259, с. Опанец и ПИ с идентификатор 06999.41.5, с. Буковлък, общ. Плевен. Клетка №2 е в близост до Клетка №1, на площ от **43 795 м²** и с обем **956 805.74 м³**. Мястото е определено така, че да се осигури техническа възможност за включване на образувания инфилтрат към съществуващия ретензионен басейн и възможност за свързване на газоотвеждащата инсталация със съществуващия факел за изгаряне на биогаз.

Съгласно справка в Кадастрално-административната информационна система на АГКК, ПИ с идентификатор 53583.57.259 м. Лозята, землище с. Опанец е „урбанизирана територия“ с НТП: „Депото за битови отпадъци (сметище)“ и площ 102215 м²; ПИ с идентификатор 06999.41.5 м. Обръка, с. Буковлък е „урбанизирана територия“ с НТП: „Депото за битови отпадъци (сметище)“ и площ 99216 м². Имотите предмет на ИП са общинска публична собственост.

За изграждане на Клетка 2 се предвиждат следните строително-монтажни работи (СМР):

- Земни работи:

- почистване на строителната площадка;
- изкоп на земни и скални маси, в т.ч. число: маркиране на мястото, където ще се изпълняват земните работи; изкоп на земни маси, товарене, транспорт и стоварване на проектираното депо, насип или яма, за която има разрешение в рамките на строителната площадка; изравняване и довършване леглото и склоновете на депото след изкопните работи; геодезични замервания по профила на изкопа, съгласно проекта.

- насип на земни маси: маркиране и уплътняване на мястото за насип; доставка и полагане на земните маси за насип в последователни слоеве и уплътняване; транспорт до строителната площадка на вода за уплътняване; изпълнение на стъпала за присъединяване; проверка на качеството на насипа.

- изграждане на долен изолационен екран.

- Слоеви и дейности за екраниране на Клетка № 2:

- подготовка на земното легло (уплътнена глина);
- бентонитова хидроизолация със съдържание на бентонит по - голямо или равно на 4.5 kg/m, поставен между два пласта геотекстил;

- геосинтетичен екран: по скатове - двустранно структурирано фолио от полиетилен с висока плътност (HDPE) с дебелина 2,0 мм; по дъното - гладко от двете страни фолио от полиетилен с висока плътност (HDPE) с дебелина 2,0 мм;

- защитен пласт геотекстил - геотекстилт, използван за механична защита на геомембраната, трябва да е иглонабит (а не тъкан), изработен от 100% полипропиленови влакна според техническата спецификация като минималното тегло на геотекстила следва да е 700gr/m²;

- дренажен слой за инфилтрат - предвижда се от чакъл, с дебелина 50 см по дъното на клетката. Материалите, използвани за дренажния слой включват чакъл с размер, позволяващ свободно дрениране, без съдържание на глина или тиня. Съдържанието на органични материали трябва да е по-малко от 10%. Не се допуска използването на трошен материал или камъни. Коефициентът на пропускливост на дренажния материал следва да бъде по-голям от 10⁻³ m/s. Разпределението на зърнометричната трябва да бъде 16 до 32 мм, а максималната големина на зърната - 32 мм;

- дренажен слой за инфилтрат по откосите на клетката – ще се изпълнява от дренажен геокомпозит с твърда сърцевина и защитен с геоклетъчна система запълнена с 10 см промита баластра;

- геоклетъчна система: h=10см, с ромбоидна форма запълнена с промита баластра.

Предвидената рекултивация на Клетка № 2 има за цел максимално да се ограничи въздействието на отпадъците върху околната среда, намаляване количеството инфилтрат и подобряване ландшафта на района.

С предвидените рекултивационни мероприятия ще се осигури:

- опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване;
- защита от проникването на повърхностни води в тялото на депото;
- прекратяване на разпращаването на леките фракции отпадъци;
- вписване тялото на депото в околния терен;
- създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Рекултивацията ще протече в следната последователност:

- вертикална планировка;
- техническа рекултивация;

- биологична рекултивация.

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, след достигане проектните коти на депонираните отпадъци.

С техническата рекултивация ще се оформи горният изолиращ екран, който ще се състои от следните елементи:

- газов дренаж;
- запечатващ пласт;
- дренажна система за атмосферни води;
- рекултивиращ пласт.

Вертикалната планировка е неразделна част от техническата рекултивация на депото. В част вертикалната планировка на проекта са дадени надлъжни и напречни профили, съгласно които ще се оформи тялото на депото.

Биологичната рекултивация ще се извърши след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване.

За недопускане замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии, се предвижда изграждане на газови кладенци в Клетка № 2, които ще се включат в системата за обезвреждане на биогаз, предвидена за изграждане при рекултивацията на Клетка № 1. За целта ще се изпълни газов дренаж в най-високата част на Клетка № 2, за улавяне на евентуалните газови емисии. Изграждането на газовите кладенци ще започне след достигане на първи експлоатационен хоризонт, като точното им местоположение е показано в графичната част на проекта, част Управление на биогаза.

В Регионалния център за управление на отпадъците - Плевен има изградена система за мониторинг на депото, съгласно изискванията на Наредба №6/2013 г., която включва следните елементи:

- входящ контрол на отпадъците;
- мониторинг за радиоактивност на отпадъците;
- метеорологични данни;
- мониторинг на инфилтратата от тялото на депото;
- мониторинг на повърхностните води;
- мониторинг на подземните води;
- мониторинг на газовите емисии от тялото на депото;
- мониторинг за състояние на тялото на депото (топографията на депото);
- мониторинг за почвите.

За контрол на подземните води са изградени 2 бр. контролни кладенци: в най - ниската част и в най-високата част на депото, извън замърсения с отпадъци терен.

С разглежданото ИП се предвижда при рекултивацията на Клетка № 2 да се изградят 4 бр. нивелачни репери.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на дренажна система по дъното на Клетка №2, включването и към съществуващата система за третиране на инфилтрат на регионалната система (изградена на I етап, Клетка № 1) и изпращане на образуваните отпадъчни води в тялото на депото за оросяване на депонираните отпадъци.

Изградената системата за третиране на инфилтратата включва следните съоръжения:

- ретензионен басейн, който има за цел да акумулира отпадъчните води, филтрирани през депото при интензивни валежи, технологичните отпадъчни води от стопанския двор и инфилтратата от съществуващото депо след неговата рекултивация;
- помпена шахта (ПШ), която служи за препомпване на инфилтратата от ретенционния басейн директно в оросителната система на депото;
- напорни тръбопроводи - служат за осигуряването на ефективна рецикулация на инфилтратата от депото по време на експлоатацията;
- оросителна система, която служи за оросяване тялото на депо с инфилтрат по време на експлоатацията.

Във връзка с проблемите, свързани с работата на съществуващата система за отвеждане на инфилтрат (поради активиране на свлачищни процеси), установената неизправност на

тръбопровода за инфилтрат от Клетка № 1 до ретензионния басейн и дадените от РИОСВ Плевен предписания на Община Плевен за *възстановяване на връзката между Клетка №1 и ретензионния басейн за подаване на инфилтрат в него*, е извършеното обследване на системата за управление на инфилтрат от Клетка №1, при което са изпълнени следните дейности:

- изградени са две нови ревизионни шахти при изход източен и западен дренажен клон;
- извършено е продължително изпомпване на събраните води;
- извършено е хидродинамично почистване;
- дренажните клонове са обследвани с роботизирана видеокамера.

Във връзка с резултатите от обследването и установените обстоятелства Община Плевен предвижда следните технически мерки:

Етап 1. Временни експлоатационни и превантивни мерки - до окончателното възстановяване на дренажната система се планира следното:

- поддържане на двете ревизионни шахти в достъпно експлоатационно състояние;
- периодически контролирано изпомпване на натрупания инфилтрат, с цел да не се допуска трайно повишаване на нивото му; хидростатично натоварване върху долния изолационен екран; преливане или неконтролирано разпространение; проникване извън системата за събиране.
- въвеждане на регистър за наблюдение на инфилтрата, съдържащ: дата и час на измерването; ниво на инфилтрата; количество инфилтрат; състояние на шахтите; наличие на утайки; технически неизправности; предприети действия.
- извършване на регулярни проверки на шахтите и изходите на дренажните клонове;
- периодически промиване на достъпните участъци, при установено натрупване на утайки или намаляване на проводимостта;
- осигуряване на резервна помпа с цел аварийна готовност, в случаи на интензивни валежи;
- недопускане свързване на Клетка № 2 към компрометирани участъци от съществуващата система, преди доказване проводимостта и експлоатационната им надеждност.

Етап 2. Община Плевен предвижда да възложи допълнително инженерно обследване, включващо:

- геодезично заснемане на: ревизионните шахти; осите на дренажните клонове; входни и изходни коти, и др.;
- точно локализиране на деформираните участъци;
- повторна диагностика след почистване и изпомпване, при която да бъдат отчетени: процент на деформация на напречното сечение; местоположение на всяка деформация; наличие на запушвания; състояние на връзките; наличие на пробиви, разкъсвания и др.; участъци със задържане на вода; реална проводимост;
- хидравлична проверка на системата, в т.ч: контролирано водоподаване, когато това е технически допустимо; измерване на постъпващ и отведен дебит; оценка на времето за оттичане; проверка за загуби или задържане;
- проверка на състоянието и функционалността на: събирателните шахти; помпите; колекторите; резервоарите; арматурата; нивомерите;
- проверка на наличната проектна и екзекутивна документация, за установяване: диаметърът и материалът на тръбите; проектните наклони; дълбочината на полагане; проектните дебита; конструкцията на дренажния слой; връзката между Клетка № 1 и предвидената Клетка № 2.

Етап 3. След приключване на обследването се планира да се *разработи работен проект, който да съдържа:* технически доклад; чертежи и ситуация; надлъжни профили; точна локализация на ремонтните участъци; технология за възстановяване; количествено-стойностна сметка; мерки за предотвратяване на замърсяване; план за контрол и приемане; режим за временно управление на инфилтрата по време на ремонта.

След проведените срещи и консултации с експерти, приложените мерки и направеното обследване, възложителят на ИП предлага да се избере техническо решение и окончателна

технология за възстановяване на връзката между Клетка №1 и ретензионния басейн, като възможните решения са следните:

Вариант 1. Локална открита подмяна: при техническа възможност за безопасен достъп и разкриване на тръбопровода, деформирания участък могат да бъдат изцяло подменени, като дейностите включват:

- локализиране и разкриване на тръбата;
- временно пренасочване и изпомпване на инфилтратата;
- отстраняване на деформирания участък;
- проверка на основата;
- възстановяване на проектния наклон;
- полагане на нова перфорирана тръба с подходящ клас на якост;
- възстановяване на филтърния и дренажния слой;
- контролирано засипване и уплътняване;
- възстановяване на защитните пластове.

Предложеният вариант е в случай, че деформациите са локални и участъците могат да бъдат достигнати без недопустим риск за изолационната система.

Вариант 2. Изграждане на заместващ дренажен/колекторен клон: когато съществуващият тръбопровод е разположен на голяма дълбочина или разкриването му създава риск за долния изолационен екран, може да се предвиди нов заместващ клон или колектор. Новото трасе следва да бъде проектирано така, че:

- да прихваща инфилтратата от съответната зона;
- да осигурява гравитачно или помпено отвеждане;
- да има ревизионни и промивни точки;
- да позволява бъдеща инспекция и почистване;
- да не нарушава геомембраната и останалите елементи на изолационната система.

Вариант 3. Безизкопна рехабилитация: технология, която при обследването, на база на заснемането се докаже че:

- тръбата не е разкъсана;
- деформацията е в допустим за технологията диапазон;
- рехабилитацията няма да блокира дренажните отвори;
- вътрешното сечение след ремонта ще бъде достатъчно;
- използваните материали са устойчиви на химичния състав на инфилтратата.

За реализиране на разглежданото ИП не е необходимо провеждане на процедура за промяна на трайното предназначение на имотите, в които ще се реализира ИП. Същите са урбанизирани.

При реализиране на ИП не е необходимо използването на допълнителни площи в т.ч. временни площи извън имотите.

Настоящото ИП не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Има осигурен транспортен достъп до площадката на ИП.

При изграждане на Клетка №2 ще се използва съществуващата електрозахранваща мрежа на Регионалния център за управление на отпадъци - Плевен.

Вода за питейно - битови и производствени нужди е осигурена от съществуващ водопровод, съгласно договор с ВиК оператор.

В близост до площадката, предмет на ИП, няма обекти подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.

Най-близките населени места до площадката на ИП са с. Буковлък и с. Опанец.

Най-близката жилищна сграда е на около 1000 м от технологичната зона на площадката, предмет на ИП.

С ИП не се предвижда ползване на горивни източници за отоплителни и/или технологични нужди. Не се очакват емисии на замърсители от горивни източници.

Предвижда се изграждане на газови кладенци в Клетка № 2, които ще се включат в системата за обезвреждане на биогаз, предвидена за изграждане при рекултивацията на Клетка № 1.

Предвид отдалечеността на площадката от жилищни зони, не се очаква предвидените с ИП дейности да доведат до значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух и/или до превишаване на граничните нива на шум в най-близките жилищни зони.

На етап строителство се очаква образуване и съхранение на земни маси и строителни отпадъци. Земните маси ще се запазят и след приключване на строителните работи ще се използват за запръстяване и рекултивация на клетките за отпадъци.

Отпадъците, генерирани при реализация на ИП, ще се предават на лица по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Отпадъците образувани при експлоатацията на ИП ще се събират, съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно условията на комплексното разрешително.

Не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества и смеси. ИП не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал по реда на Глава седма, раздел I от ЗООС.

Община Плевен има комплексно разрешително №304-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021 г., включващо инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС. Съгласно информацията в разглежданото ИП, операторът на КР предвижда изграждане на нова клетка за депониране на отпадъци на територията на Регионален център за управление на отпадъците - Плевен. В ИП се предвижда разширяване на съществуващия Регионален център за управление на отпадъците - Плевен с изграждане на Клетка №2 за твърди битови отпадъци (ТБО) към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2.

Във връзка с предстоящата планирана промяна, описана в посоченото ИП, операторът на инсталацията за която е издадено КР № 304-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021 г., следва да информира компетентния орган по чл. 120, ал.1 за определяне на приложима процедура (чл. 123, т.1 от ЗООС).

ИП не попада в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферни зони около водоземни съоръжения без определена СОЗ, по реда на същата Наредба.

Реализирането на ИП: „Изграждане на клетка № 2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него, и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище:

- при спазване на мерки от ПУРБ 2022-2027 г., с кодове на действия DP_14_2, DP_6_3 и DP_11_1;

- при прилагане на законовите изисквания: на чл. 46, ал. 2 и на чл. 58, ал. 1, т. 5, както и забраните на 118а, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ; на Наредба № 6, в т.ч. на чл. 16, ал. 1, т. 2 и на Приложение № 3, Раздел 4 към същата Наредба.

Становището е публикувано на интернет страницата на БДДР на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/stanovishta-za-dopustimost/>.

Регионална здравна инспекция - Плевен се произнесла, че реализацията на ИП: „Изграждане на клетка № 2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“ няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда, становище с изх. № ОЗ-01-10/12.03.2026 г.

Описаното ИП **попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява разширение на инвестиционно предложение, самостоятелно попадащо в т. 11, буква б) - инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в Приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС**, с

компетентен орган РИОСВ - гр. Плевен.

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в защитени зони (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ, на разстояние около 1.600 км, е BG0000181 „Река Вит“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Изграждане на Клетка № 2 за твърди битови отпадъци (ТБО) към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката ЗЗ BG0000181 „Река Вит“ и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Разглежданото ИП предвижда изграждане на Клетка № 2, като част (етап 2) от Регионалния център за управление на отпадъците – Плевен и представлява разширение на регионалния център.

2. Към момента, депонирането на неопасни отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци се извършва в Клетка №1 на Регионалния център, съгласно Разрешение за ползване на ДНСК София и комплексно разрешително КР № 304-НО-ИО-А2 / 2021 г.

3. ИП ще се реализира в част от ПИ с идентификатор 53583.57.259, м. Лозята, с. Опанец, „урбанизирана територия“ с НТП: „Депозит за битови отпадъци (сметище)“, площ 102215 м² и в част от ПИ с идентификатор 06999.41.5, м. Обръка, с. Буковлък, „урбанизирана територия“ с НТП: „Депозит за битови отпадъци (сметище)“ и площ 99216 м². Имотите предмет на ИП са общинска публична собственост.

4. За реализиране на ИП не е необходимо провеждане на процедура за промяна трайното предназначение на имотите, предмет на ИП. Същите са урбанизирани.

5. При спазване на всички нормативни изисквания за дейността не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.

6. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. За нуждите на ИП ще се ползва инфраструктурата на Регионалния център за третиране на отпадъци.

7. С ИП се предвижда изграждане на дренажна система по дъното на Клетка №2 и включването и към съществуващата система за третиране на инфилтрат (изградена на I етап, Клетка № 1) на регионалната система.

8. Във връзка с проблемите свързани с работата на съществуващата система за отвеждане на инфилтрат и установената неизправност на тръбопровода за инфилтрат от Клетка № 1 до ретензионния басейн, възложителят предвижда поэтапно да изпълни временни експло-

атационни мерки и проведе обследване на съществуващата система за инфилтрат.

9. С ИП са разгледани три варианта за техническо решение и окончателна технология за възстановяване на връзката между Клетка №1 и ретензионния басейн, като изборът ще се направи на база резултатите от проведеното обследване.

10. ИП не е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, както и със заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

11. С ИП не се предвижда ползване на горивни източници за отоплителни и/или технологични нужди. Не се очакват емисии на замърсители от горивни източници.

12. Планира се изграждане на газови кладенци в Клетка № 2, които ще се включат в системата за обезвреждане на биогаз, предвидена за изграждане при рекултивацията на Клетка № 1.

13. Предвид отдалечеността на площадката от жилищни зони, не се очаква предвидените с ИП дейности да доведат до значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух и/или до превишаване граничните нива на шум в най-близките жилищни зони.

14. Отпадъците, генерирани при реализацията ИП, ще се предават на лица по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

15. Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на ИП ще се събират, съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно условията на комплексното разрешително.

16. ИП не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал по реда на Глава седма, раздел I от ЗООС.

17. До площадката на ИП няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

18. ИП **не попада** в санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и **в буферни зони** около водовземни съоръжения без определена СОЗ, по реда на същата Наредба.

19. ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от становището на БДДР.

20. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Плевен, разглежданото ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършване на ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в обхвата на имоти с НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“, в урбанизирана територия, извън границите на защитени зони по смисъла на ЗБР, на разстояние около 1.600 км.

2. Предвид местоположението на площадката на ИП, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000181 „Река Вит“.

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до значително пряко или косвено

унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

4. Поради отдалечеността на площадката на ИП от ЗЗ BG0000181 „Река Вит“, не се очаква реализацията му да доведе до значително по степен безпокойство, в т. ч. и прогонване на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

5. Няма вероятност от нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, както и от нарушаване кохерентността между съседни защитени зони при реализиране на инвестиционното предложение.

6. Не се очаква осъществяването на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 „Река Вит“.

7. Предвид гореизложените мотиви, не се очаква осъществяването на ИП, заедно с други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП в разглежданата ЗЗ, да предизвика значителни отрицателни кумулативни въздействия върху предмета ѝ на опазване.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на ИП въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2. Община Плевен е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП в общинска администрация Плевен, съгласно писмо с изх. № ЕК-92-115-14/12.03.2026 г. на Община Плевен, вх. № 6142-5/12.03.2026 г. на РИОСВ - Плевен, както и в РИОСВ - Плевен.

и при следните условия:

1. Клетка № 2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2 да се въведе в експлоатация след възстановяване нормалното функциониране на съществуващата система за инфилтрат, в т.ч.брой връзката между Клетка № 1 и ретензионния басейн.

2. Преди въвеждането в експлоатация на Клетка № 2, да се представят в РИОСВ - Плевен документи, удостоверяващи извършените възстановителни дейности.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на клетка №2 за твърди битови отпадъци, към Регионален център за управление на отпадъците - Плевен, етап 2“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд - Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

10.8.2026 г.

X инж. Зорница Йоткова

Директор на РИОСВ-Плевен